

2080S.PR(2) - Pupitre 600x400 mm avec géocaching



**Cache
géocaching**



DIMENSIONS

Longueur :	0,6	m
Largeur :	0,4	m
Hauteur :	1,1	m

DÉTAILS RELATIFS AUX FONDATIONS

Béton utilisé :	350	kg
TOTAL M³ :	0,048	m³

INSTRUCTIONS RELATIVES AU MONTAGE ET A LA MISE EN FONCTIONNEMENT DE L'ÉQUIPEMENT

Instructions de montage et d'installation du module d'entraînement physique à l'aide du plan et de la notice

LISTE DES ÉVENTUELS OUTILS NECESSAIRES



Outillage pour réaliser les fouilles (minipelle, pelle,



Perceuse / visseuse



Un kit d'embouts TORX



Un kit de forêts métaux



Des chevrons de soutien 30/40 ou 40/50mm



Un niveau à bulle



Un marteau et une massette



Une clef à pipe Ø17